

QUANTITATIVO DE MATERIAL E SERVIÇOS E PREÇOS UNITÁRIOS MÁXIMOS ACEITÁVEIS POR ITEM



CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÕES CIVIS E ELÉTRICAS DE UNIDADES DA CAIXA VINCULADAS AS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS BAURU, PIRACICABA, SOROCABA, PRESIDENTE PRUDENTE, RIBEIRÃO PRETO, SÃO JOSE DO RIO PRETO, CAMPINAS, JUNDIAÍ E VALE DO PARAÍBA.

GILOG BU

AGE PRINCESA DA COLINA - AV 29 DE ABRIL, ESQUINA COM RUA DOMINGOS PRETTI - ITATIBA SP

Área - 740,00m²

DATA DO DOCUMENTO:14/03/2017

0185.2014.1718- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Os preços registrados abaixo deverão referir-se ao fornecimento e instalação de materiais, peças e equipamentos bem como a realização dos serviços.

RELAÇÃO DE ITENS DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITARIO		CUSTO ITEM		SUBTOTAL ITEM	INCIDÊNCIA (%)
				MÃO-DE-OBRA	MATERIAL	MÃO-DE-OBRA	MATERIAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								3.318,24
1.1	Administração Local	unid	1,00	429,52	0,00	429,52	-	429,52	0,63%
	Mobilização e desmobilização de pessoal, materiais e equipamentos, estadias e fretes para ordens de fornecimento com valor acima de R\$ 30.000,00	unid	1,00	626,41	1.393,39	626,41	1.393,39	2.019,80	2,97%
1.3	ART responsabilidade obra (civil E Elétrica)	unid	1,00	0,00	311,76	-	311,76	311,76	0,46%
1.4	Licenças, taxas e seguro de obra civil	unid	1,00	0,00	557,16	-	557,16	557,16	0,82%
2	SERVIÇOS INICIAIS								6.401,56
2.1	IMPLANTAÇÃO								
2.1.1	PLACA de identificação de obra, inclusive pintura e suporte de madeira. Fornecimento e colocação.	unid.	1,00	3,67	176,66	3,67	176,66	180,33	0,26%
2.1.2	Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios (m²/mês)(transporte das peças metálicas	m²/mês	50,00	1,39	5,64	69,50	282,00	351,50	0,52%
2.2	DEMOLIÇÕES/REMANEJAMENTOS								
2.2.4	Demolição de cobertura de telha metálica	m²	370	2,63	0,00	973,10	-	973,10	1,43%
2.2.8	Demolição de forro de estuque ou gesso em placas(remanejamento de algumas placas de forro fibra para fazer o reforço pela parte inferior da cobertura)	m²	100	4,22	0,00	422,00	-	422,00	0,62%
2.2.10	Remover os rufos metálicos existentes	m	28,70	2,09	0,00	59,98	-	59,98	0,09%
2.2.11	Remover calhas metálicas existentes (PARCIAL)	m	50,00	2,09	0,00	104,50	-	104,50	0,15%
2.2.12	Remover cumeeira metálica existente	m	43,90	2,64	0,00	115,90	-	115,90	0,17%
2.2.14	Recolocação de telha em fibrocimento, perfil ondulado, trapezoidal ou maxplac	m²	370	7,80	2,76	2.886,00	1.021,20	3.907,20	5,74%
2.2.15	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica – material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal.Bota-fora à ser realizado em conformidade com legislação vigente, sendo de total responsabilidade da contratada.	m³	5	5,45	51,96	27,25	259,80	287,05	0,42%
3	SUPERESTRUTURA								39.719,24
3.1	ARMADURAS								
3.2	CHUMBADORES								
3.3	CIMBRAMENTO								
3.4	CONCRETO								
3.5	ESTRUTURAS METÁLICAS								
3.5.1	Fornecimento e Instalação:Estrutura metálica de perfis laminados e/ou chapas dobradas para placas fotovoltaicas instalados em cobertura metálica com tratamento anticorrosivo	kg	3956,10	5,54	4,50	21.916,79	17.802,45	39.719,24	58,31%
4	COBERTURAS								9.427,55
4.1	CALHAS, RUFOS E CONDUTORES								
4.1.4	Fornecimento e Instalação:Calha de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 50 cm	m	50,00	25,58	17,05	1.279,00	852,50	2.131,50	3,13%
4.1.8	Fornecimento e Instalação:Rufo de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 28 cm a 33cm	m	28,70	11,60	7,73	332,92	221,85	554,77	0,81%
4.1.12	Fornecimento e Instalação:Cumeeira de alumínio termoacústica, perfil trapezoidal	M	43,90	0,00	26,43	-	1.160,28	1.160,28	1,70%
4.2.4	Fornecimento e instalação de telha: Fornecimento e instalação de Telha termoacústico, tipo Sanduiche, largura 1005mm, em perfil de 3 trapézios de 38mm de altura, espaçados entre si de 525mm, por um plano com ranhuras; com núcleo isolante em poliisocianurato (PIR) de de 50mm de espessura, retardante à chama classe R1, conforme NBR 7358, que atenda a Classe I ou Classe II-A da Instrução Técnica 10 (IT10) do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo (CBSP); revestimento nas duas faces em aço zincado pré-pintado na cor branca Ral 9003; cód.: Termorroof PIR, Ref.: DANICA ou equivalente. Comprimento conforme definido em projeto.	m²	50,00	29,78	81,84	1.489,00	4.092,00	5.581,00	8,19%
5	IMPERMEABILIZAÇÕES								-
5.1	COBERTURA								-
6	PINTURA								-
7	REVESTIMENTOS DE PAREDE								-
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/SPDA								3.897,00
8.1	Remanejamento de elementos do sistema de SPDA	m²	300,00	5,90	7,09	1.770,00	2.127,00	3.897,00	5,72%
9	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL								5.357,16
9.1	Limpeza e verificação final	m²	740,00	6,35	0,00	4.699,00	-	4.699,00	6,90%
9.2	Limpeza permanente da obra	semana	4,00	164,54	0,00	658,16	-	658,16	0,97%
SUBTOTAL						37.862,70	30.258,05	68.120,75	100,00%
VALOR BDI						9.465,68	7.564,51	17.030,19	25,00%
TOTAL						47.328,38	37.822,56	85.325,84	