



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO - MINAS GERAIS

CNPJ: 18.675.926/0001-42 - PRAÇA DANIEL DE CARVALHO, 150 - FONE: 35 - 3426-1020 - FAX 35- 3426-1013

e-mail: pmsjbento@uol.com.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

OBRA: PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO

FOLHA Nº: 01/01.

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL TRÊS BARRAS, BAIRRO TRÊS BARRAS, TRECHO 01 E 02, SENADOR JOSE BENTO

DATA: 07/02/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	unid	1,00	1,00 unidade conforme padrão exigido de 3,00x1,50m
2.0 SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL					
2.1	ED-48665	MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M	m	1.400,56	Meio-fio com sarjeta nos dois lados da via: TRECHO 01 + TRECHO 02 = (700,56+700,00) = 1400,56M
2.2	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) _ (Meio-fio para travamento)	m	24,00	Meio-fio para travamento do calçamento: TRECHO 01 + TRECHO 02 = (12,000+12,00) = 24,00m
2.3	ED-48589	DESCIDA D'ÁGUA TIPO DEGRAU DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA	m	3,00	Descidas D'ÁGUA para retirada das águas pluviais, sendo duas saídas de 1,50m para cada lado do trecho 01.
3.0 SERVIÇOS DE CALÇAMENTO					
2.1	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	m ²	4.200,00	Regularização para assentamento do calçamento: [TRECHO 01 + TRECHO 02 = (350,00+350,00)]*6,00 = 700,00*6,00 = 4.200,00 m ²



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO - MINAS GERAIS

CNPJ: 18.675.926/0001-42 - PRAÇA DANIEL DE CARVALHO, 150 - FONE: 35 - 3426-1020 - FAX 35- 3426-1013

e-mail: pmsjbento@uol.com.br

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO

OBRA: PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO

FOLHA Nº: 01/01.

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL TRÊS BARRAS, BAIRRO TRÊS BARRAS, TRECHO 01 E 02, SENADOR JOSE BENTO

DATA: 07/02/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	FÓRMULA DO CÁLCULO
2.2	ED-50416	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	m ²	3.570,00	Execução do calçamento com bloquete sextavado FCK=35 Mpa, E=8cm: [TRECHO 01 + TRECHO 02 = (350,00+350,00)]*5,10 = 700,00*5,10 = 3.570,00 m ²

DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/MG Nº: 174.603/D

FERNANDO CESAR FERNANDES

Prefeito(a) Municipal