



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077897-90	Nº SICONV 915137/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO LOTEAMENTO POPULAR EM SENADOR	MUNICÍPIO / UF SENADOR JOSE BENTO / MG	BDI 1 25,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO LOTEAMENTO POPULAR EM SENADOR JOSÉ BENTO/MG.									291.719,36	
1.			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					-	291.719,36	
1.1.			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA					-	1.715,72	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	303,75	BDI 1	381,27	1.715,72	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	10.165,54	
1.2.1.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DURANTE SEU PERÍODO DE EXECUÇÃO	UND	1,00	8.098,74	BDI 1	10.165,54	10.165,54	RA
1.3.			LOCAÇÃO DE CONTAINER					-	2.497,84	
1.3.1.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	2,00	995,00	BDI 1	1.248,92	2.497,84	RA
1.4.			MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO CONTAINER					-	1.797,42	
1.4.1.	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UND	1,00	1.431,98	BDI 1	1.797,42	1.797,42	RA
1.5.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	27.508,80	
1.5.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	395,81	55,37	BDI 1	69,50	27.508,80	RA
1.6.			BASE PARA PAVIMENTAÇÃO					-	86.539,92	
1.6.1.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	286,47	164,19	BDI 1	206,09	59.038,60	RA
1.6.2.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	13.750,66	1,41	BDI 1	1,77	24.338,67	RA
1.6.3.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.583,55	0,55	BDI 1	0,69	3.162,65	RA
1.7.			EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO					-	121.504,13	
1.7.1.	SETOP	RO-51229	Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	M2	1.312,59	2,02	BDI 1	2,54	3.333,98	RA
1.7.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	52,50	1.680,30	BDI 1	2.109,11	110.728,28	RA
1.7.3.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.024,08	1,41	BDI 1	1,77	7.122,62	RA
1.7.4.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	402,41	0,55	BDI 1	0,69	277,66	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077897-90	Nº SICONV 915137/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO LOTEAMENTO POPULAR EM SENADOR	MUNICÍPIO / UF SENADOR JOSE BENTO / MG	BDI 1 25,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO LOTEAMENTO POPULAR EM SENADOR JOSÉ BENTO/MG.									291.719,36	
1.7.5.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	21,66	1,53	BDI 1	1,92	41,59	RA
1.8.			CALÇADAS E ACESSIBILIDADE					-	38.582,39	
1.8.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	38,79	779,21	BDI 1	978,06	37.938,95	RA
1.8.2.	Composição	001	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 101094)	M	16,80	30,51	BDI 1	38,30	643,44	RA
1.9.			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					-	1.407,60	
1.9.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	16,00	24,11	BDI 1	30,26	484,16	RA
1.9.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,30	577,50	BDI 1	724,88	217,46	RA
1.9.3.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	82,50	BDI 1	103,55	207,10	RA
1.9.4.	SINAPI-I	7697	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M	5,00	58,28	BDI 1	73,15	365,75	RA
1.9.5.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	0,13	131,36	BDI 1	164,88	21,43	RA
1.9.6.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,13	684,51	BDI 1	859,20	111,70	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: ITENS DO SETOP COM REFERENCIA DE ABRIL DE 2023 COM DESONERAÇÃO.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SENADOR JOSE BENTO / MG
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1077897-90	Nº SICONV 915137/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO LOTEAMENTO POPULAR EM SENADOR	MUNICÍPIO / UF SENADOR JOSE BENTO / MG	BDI 1 25,52%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO LOTEAMENTO POPULAR EM SENADOR JOSÉ BENTO/MG.									291.719,36

quarta-feira, 8 de novembro de 2023

Data

Nome: DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA

CREA/CAU: 174.603/D

ART/RRT: MG20221111042

RECURSO
←