



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO
Praça Daniel de Carvalho, 150 - Centro - Senador José Bento-MG.
CNPJ: 18.675.926/0001-42

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO					FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA ÁGUA PARADA - TRECHO 04					DATA: 08/04/2026		
LOCAL: BAIRRO ÁGUA PARADA - SENADOR JOSÉ BENTO/MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI JAN/2026				()	DIRETA	(x)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 Meses						LDI	19,60%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 12.955,9092
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 502,36	R\$ 600,8226	R\$ 2.703,7015
1.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	4488	R\$ 1,91	R\$ 2,2844	R\$ 10.252,2077
2.0		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS					R\$ 548.511,2414
2.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	359,04	R\$ 218,00	R\$ 260,7280	R\$ 93.611,7811
2.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.771,20	R\$ 2,51	R\$ 3,0020	R\$ 32.334,7116
2.3	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	646,27	R\$ 0,99	R\$ 1,1840	R\$ 765,2095
2.4	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	4.080,00	R\$ 86,44	R\$ 103,3822	R\$ 421.799,5392
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$ 561.467,15

Cibeles A. de Freitas Carvalho - Eng° Civil CREA SP 5070445752/D-MG

Andreia Regina Inacio Meira - Prefeita Municipal