



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO
Praça Daniel de Carvalho, 150 - Centro - Senador José Bento-MG.
CNPJ: 18.675.926/0001-42

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO					FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ESTRADA QUE LIGA SENADOR À BORDA DA MATA - TRECHO 02					DATA: 29/04/2026		
LOCAL: ESTRADA QUE LIGA SENADOR À BORDA DA MATA				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI FEV/2026				()	DIRETA	(x)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 Meses						LDI	19,60%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.221,88
1.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	1388,74	R\$ 1,94	R\$ 2,32	R\$ 3.221,88
2.0		DRENAGEM					R\$ 32.260,47
2.2	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	394,72	R\$ 68,34	R\$ 81,73	R\$ 32.260,47
3.0		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM BLOCOS INTERTRAVADOS					R\$ 180.312,89
3.1	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	121,6	R\$ 218,29	R\$ 261,05	R\$ 31.743,68
3.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.648,00	R\$ 2,57	R\$ 3,07	R\$ 11.199,36
3.3	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.374,08	R\$ 1,01	R\$ 1,21	R\$ 1.662,64
3.4	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.216,00	R\$ 92,21	R\$ 110,28	R\$ 134.100,48
3.5	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	20,70	R\$ 64,10	R\$ 77,62	R\$ 1.606,73
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$ 215.795,24

Cibeles A. de Freitas Carvalho - Engº Civil CREA SP 5070445752/D-MG

Andreia Regina Inacio Meira - Prefeita Municipal